

Pracownia Projektowa KARO
Wojciech Wróbelki
ul. Drozdów 15B
40-530 Katowice

T: +48 32 749 21 86
F: +48 32 250 27 10
E: karo@post.pl



PROJEKTY BUDOWLANO WYKONAWCZE MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NIEBOROWICE, KUŹNIA NIEBOROWSKA, STANICA, LEBOSZOWICE

Tom III

PRZEDMIARY ROBÓT

Numer projektu :	334-09
Inwestor:	GMINA PILICHOWICE UL. DAMROTA 6, 44-145 PILICHOWICE
Inwestycja :	MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ UL. KRZYWEJ W STANICY
Adres:	ULICA KRZYWA W STANICY
Nr dokumentu:	338-09-PB-01-WRZESIEŃ 2009

Projektant:

mgr inż. Wojciech Wróbelki
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-
budowlanej nr ewid.: 356/02 K-ce
3.

mgr inż. Wojciech Wróbelki
nr upr. bud. 356/02

Sprawdzający:

PROJEKTANT
mgr inż. Zbigniew Pietrzyk
nr upr. Wa-567/92

mgr inż. Zbigniew Pietrzyk
nr upr. bud. 567/92

Kierownik Projektu:

mgr inż. Wojciech Wróbelki
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-
budowlanej nr ewid.: 356/02 K-ce
3.

mgr inż. Wojciech Wróbelki
nr upr. bud. 356/02

A	WYDANIE PODSTAWOWE	WW	ZB	WW	09.2009
Wydanie	Opis	Proj.	Spr.	Kier. Projektu	Data

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NIEBOROWICE, KUŹNIA
NIEBOROWSKA, STANICA, LEBOSZOWICE

INWESTOR: GMINA PILCHOWICE
44-145 PILCHOWICE, UL.DAMROTA 6

DZIAŁ: 1.1 - DROGI

ZADANIE NR 3 UL.KRZYWA W STANICY

OFERENT:

DATA:

Lp	Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Element / Zakres	Jednostka	Ilość jednostek	Cena PLN netto	
						jednostkowa	łącznie
1	1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
2	1.1	D-01.02.04	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 8 cm - ciepłe wzdłużne nawierzchni asfaltowej	mb	20,00		- zł
3	1.2	D-01.02.04	Rozbranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechaniczne - gr.8cm.	m2	5,00		- zł
4	1.6	D-01.02.04	Kalkulacja indywidualna - odwóz, utylizacja i składowanie materiału z rozbiórki	m3	0,40		- zł
5	2		Roboty ziemne				
6	2.1	D-02.01.01	Wykopy z wywiezieniem gruntu wraz z kosztami składowania i utylizacji - przygotowanie korony robót ziemnych zgodnie z PN-S-02205 - usunięcie przypowierzchniowej warstwy podłoża średnio 35cm	m3	275,00		- zł
7	3		Nowa nawierzchnia ulicy				
8	3.1	D-05.03.97	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	605,50		- zł
9	3.2	D-04.03.01	Skroplenie warstwy wiążącej emulsją kationową szybkozspadową	m2	665,30		- zł
10	3.3	D-04.07.98	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	665,30		- zł
11	3.4	D-04.03.01	Skroplenie podbudowy zasadniczej emulsją kationową szybkozspadową	m2	725,10		- zł
12	3.5	D-04.04.04	Podbudowa pomocnicza warstwa górną z kruszyw łamanych gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5	m2	725,10		- zł
13	3.6	D-04.02.99	Podbudowa pomocnicza warstwa dolna z mieszanki popiołowo żuźlowej 15cm	m2	784,90		- zł
14	3.7	D-04.04.04	Pobocze z kruszywa łamanego - średnia grubość 12cm z kruszywa łamanego 0/31,5	m2	299,00		- zł
15	3.8	D-09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I,II	m2	299,00		- zł
16	3.9	D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 6cm	m2	299,00		- zł
SUMA NETTO							- zł
STAWKA PODATKU VAT %							22%
SUMA BRUTTO							- zł