

Przedmiar robót

Remonty częściowe nawierzchni - mieszanka mineralno - bitumiczna na gorąco - kosztorys inwestorski CPV 45233142-6

Data: 2011-08-02
Budowa: Roboty remontowe
Obiekt/Rodzaj robót: Drogi gminne
Zamawiający: Gmina Pilchowice

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OPISY ROBÓT

1. Wyjęcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.
3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca.
4. Rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości urzędzeż.
5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.
6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
Remonty cząstkowe nawierzchni - mieszanka mineralno - bitumiczna na gorąco - kosztorys inwestorski CPV 45233142-6			
1 Naprawa uszkodzeń			
1.1 KNR 231/1106/1 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta	180	1	t