

**dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego – „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza ul. Karola
Miarki – Etap I”**

WYJAŚNIENIA


Wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza —ul. Karola Miarki”

1. Należy zastosować rury SDR11 z PE 100 RC odpornego na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzonych wynikami badań na propagację pęknięć wg ISO 13479 (wynik badań min. 8760h), testem FNCT wg ISO 16770 (wynik badań min 8760h) oraz testem nacisku punktowego wg dr Hassela (wynik badań min 8760h).

Rury powinny posiadać Certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa dopuszczający do ich stosowania na terenach szkód górniczych, w którym występuje IV (czwarta) kategoria terenu górniczego.

Potwierdzenie w/w parametrów należy przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót montażowych.

2. Dopuszcza się wykonanie przyłączy poprzez zastosowanie elektrooporowych obejm zgrzewalnych z nawiertką lub bez.

w z. Wójta

Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy