

Znak sprawy: IRG.271.12.2013

## Odpowiedzi na pytania

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy*.

Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

1. poz. 15 prosimy o wyjaśnienie czy podana powierzchnia przedmiaru robót jest powierzchnią brutto tj., bez potrącenia powierzchni otworów okiennych i drzwiowych czy też netto tj. po potrąceniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych.

### Odpowiedź na pytanie nr 1

**Podana powierzchnia jest powierzchnią netto - tzn. po potrąceniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych**

2. poz. 21 przedmiaru robót oraz SIWZ w wyszczególnieniu robót brak informacji o rodzaju wyprawy elewacyjnej (tynk mineralny, akrylowy, silikatowy czy też silikonowy) proszę o podanie proponowanego rodzaju tynku.

### Odpowiedź na pytanie nr 2

**Dokumentacja przewiduje wykonanie tynku niebarwionego a następnie pomalowanie go zgodnie z kolorystyką opisaną w projekcie.**

3. Czy zamawiający przewiduje docieplenie i otynkowanie ościeży okiennych (brak powyższych robót w przedmiarze robót), jeśli tak to prosimy o podanie ilości robót

4. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wzmocnienie narożników wypukłych ścian i otworów systemowymi narożnikami aluminiowymi z siatką, jeśli tak to proszę o podanie ilości robót.

### Odpowiedź na pytanie nr 3 i 4

**Zgodnie ze STWiORB "Jeżeli przedmiar robót nie obejmuje jakiegoś typu robót, który występuje w dokumentacji projektowej, a Zamawiający wyraźnie nie zrezygnował z tych robót oczywistym jest, że Wykonawca musi je ująć w składanej przez siebie ofercie cenowej, a ich koszt doliczyć do jednej (najbardziej zbliżonej) z istniejących pozycji przedmiaru robót." Koszt montażu narożników, docieplenia i malowania ościeży okiennych doliczyć do jednej z najbardziej zbliżonych pozycji**

5. poz. 17 proszę o wyjaśnienie na jakim poziomie elewacji przewidziano zabudowę listwy cokołowej oraz czy przewidziano zróżnicowanie grubości styropianu na cokole i powyżej cokołu (uskok)

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

**Wysokość listwy cokołowej przewidziano na wysokości 20 cm. Nie przewidziano zróżnicowania grubości styropianu na cokole.**

6. poz. 18 w którym miejscu (na jakim poziomie) przewidziano wykonanie czynności wymienionych w tej pozycji (wywinięcie siatki).

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

**Od poziomemu terenu do poziomemu 1,8 m powyżej poziomemu terenu.**

7. poz. 19 roboty wymienione w tej pozycji uwzględnia poz. 15 przedmiaru robót chyba, że przewidziano w projekcie ponad normatywne mocowanie materiału izolacyjnego dodatkowo 6 szt/m<sup>2</sup>.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

**Roboty w poz. 19 nie są ujęte w poz. 15, obie pozycje pozostają bez zmian.**

8. poz. 20 w przypadku zastosowanie tynków innych niż mineralne (poz. 15 przedmiaru robót) powyższa pozycja niema racji bytu z uwagi na możliwość zastosowania wyprawy elewacyjnej barwionej w masie.

Natomiast jeżeli przewidziano wykonanie tynków mineralnych proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju farbą należy pomalować elewacje (akrylowa, silikatowa, silikonowa).

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

**Dokumentacja przewiduje wykonanie tynku niebarwionego a następnie pomalowanie go zgodnie z kolorystyką opisaną w projekcie.**

9. Czy Zamawiający przewiduje w ramach wymiany stolarki okiennej oraz robót elewacyjnych, również wymianę parapetów wewnętrznych, zewnętrznych, jeśli tak to na jakie (rodzaj materiału i kolor) i w jakiej ilości.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

**Należy doliczyć wymianę podokienniki zewnętrzne na systemowe, aluminiowe w kolorze brązowym w ilości 29 szt. - ok. 55,2 mb.**

10. poz. 21 w tej pozycji wymienia się wykonanie izolację cieplną z wełny mineralnej gr. 18 cm. technologicznie należałoby zamknąć materiał izolacyjny od strony wewnętrznej folią paroszczelną, brak takiej pozycji w przedmiarze robót, proszę o zajęcie stanowiska.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 10**

**Należy doliczyć montaż folii paroszczelnej do poz. 21.**

11. W Przedmiarze Robót do przetargu jw. W poz. 63 „Przegrody ogniowe dla rur o średnicy zewnętrznej 50 mm” wartości nakładów wynosi 50 szt. natomiast w Zestawieniu Materiałów ta ilość to 1 kpl. Pytane: którą z wartości nakładu należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

**Proszę zastosować przeliczenie na 50 sztuk.**

12. W przedmiarze Robót do przetargu jw. W poz. 70 „Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rozbieranych konsultacji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji” wartość nakładów wynosi 3,73 m<sup>3</sup> a krotność 1. Pytanie: czy wartość krotności jest poprawna, jeżeli nie to proszę o podanie właściwej, którą należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

**Proszę zastosować krotność 1.**


**W związku z dużą ilością zapytań Zamawiający przesuwa termin złożenia i otwarcia ofert na 04.06.2013r. godzina złożenia i otwarcia pozostaje bez zmian.**

Jednocześnie zmianie ulega pkt. 14 ppkt 7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

***Oferta w postępowaniu pod nazwą: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy.***

*Nie otwierać przed 04.06.2013 r. godz. 9:15”*

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

p.o. Kierownika  
Referatu Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego  
  
Karina Szoltyś