

Znak sprawy: IRG.271.14.2013

Odpowiedzi na pytania

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną.**

Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

1. Czy w ofercie należy uwzględnić elementy wyposażenia pomieszczeń (np. blaty, szafki, stoliki) sprzęt kuchenny (np. zmywarka, lady)? Jeśli tak to prosimy o podanie pełnego zestawienia i parametrów elementów wyposażenia.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie przewiduje zakupu przedmiotowego sprzętu przy realizacji bieżącego przetargu.

2. Prosimy o dołączenie rysunku lub podanie wymiarów i parametrów żaluzji stalowej między salą biesiadną i bufetem

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wymiary otworu pomiędzy bufetem a salą wynoszą: szerokość 277 cm, wysokość 190 cm. Należy wykonać żaluzję stalową ze sterowaniem elektrycznym przewodowym, kolor szary (RAL 7045)

3. Prosimy o zamieszczenie rysunku balustrad schodowych ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Rysunek został zamieszczony w załączniku do odpowiedzi.

4. Przedmiar robót-przebudowa pomieszczeń na parterze -poz. 14-czy ma być 155 m jak w poz. 13 ?
5. Poz. 22- czy ma być 103,07 m jak w poz. 23 i 24 ?
6. Poz. 33-błędny przedmiar -w KNR obmiar jest w m².
7. Przedmiar robót -wymiana stropów, przebudowa piętra i klatki schodowej -poz. 61- czy ma być 312,15 m jak w poz. 60 ?

Odpowiedzi na pytania nr 4,5,6,7

Wartość obmiarów w pozycjach 14, 22 i 61 pozostaje bez zmian. W pozycji 33 przyjąć 28,8 m² . Odnośnie pytania 5 –Zgodnie ze STWiORB „ Jeżeli przedmiar robót nie

obejmuje jakiegoś typu robót, który występuje w dokumentacji projektowej, a Zamawiający wyraźnie nie zrezygnował z tych robót oczywistym jest, że Wykonawca musi je ująć w składanej przez siebie ofercie cenowej, a ich koszt doliczyć do jednej (najbardziej zbliżonej) z istniejących pozycji przedmiaru robót. Jak wynika z SIWZ pkt 16 ppkt. 5 Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.

8. Brak przedmiarów do montażu cokolików po położeniu wykładzin pcv .

Odpowiedź na pytanie nr 8

"Koszt montażu cokolików po położeniu wykładziny PCW doliczyć do jednej z najbardziej zbliżonych pozycji.


9. W celu wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych należy po wykonaniu wykopu wokół budynku i oczyszczeniu ścian fundamentowych oraz murów piwnicznych wykonać rapówkę cementową, następnie nałożyć izolację z lepiku asfaltowego na zimno (dwie warstwy) zwracając uwagę na dokładne pokrycie lepikiem całej powierzchni ścian. Na lepik nałożyć folię kubełkową jako zabezpieczenie warstwy lepiku przed zrzucaną do wykopów ziemią. W kosztorysie brak oczyszczenia ścian ,rapówki oraz ułożenia folii kubełkowej – proszę o uzupełnienie w/w obmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Odpowiedz na pytanie dotyczące izolacji ścian fundamentowych - Zgodnie ze STWiORB

"Jeżeli przedmiar robót nie obejmuje jakiegoś typu robót, który występuje w dokumentacji projektowej, a Zamawiający wyraźnie nie zrezygnował z tych robót oczywistym jest, że Wykonawca musi je ująć w składanej przez siebie ofercie cenowej, a ich koszt doliczyć do jednej (najbardziej zbliżonej) z istniejących pozycji przedmiarem. Jak wynika z SIWZ pkt 16 ppkt. 5 Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Joanna Kłoczek-Wybierek


GŁÓWNY SPECJALISTA

Franciszek Musiałek