



**Uwagi:**

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z wszystkimi projektami branżowymi
2. Szczeliny dylatacyjne wypełnione wełną mineralną 60 kg/m<sup>2</sup> gr. min 15 cm + masa ognichronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniwej EI120
3. W wyjściach ewakuacyjnych nieprzeznaczonych do stałego użytkowania należy zamontować urządzenia uniemożliwiające niekontrolowane otwarcie ze strony zewnętrznej przy jednoczesnej możliwości każdorazowego otwarcia od wewnątrz w przypadku ewakuacji bez konieczności użycia klucza lub innego elementu.
4. Połączenie podestu przy nowoprojektowanych drzwiach Dz03 - wg. proj. branży konstrukcyjnej
5. Montaż nadproży - wg. proj. branży konstrukcyjnej

**abm**  
**ABM**  
 WYCENA NIERUCHOMOŚCI  
 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  
 ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S.C.  
 44 - 100 Gilwice, ul. Czarnieckiego 22a

**Zleceńodawca:**  
 Gmnia Pilschovice  
 ul. Damota 6  
 44-145 Pilschovice

**Nazwa inwestycji:**  
 MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W  
 ŻERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37  
 ETAP II - TERMOMODERNIZACJA

**Adres obiektu:**  
 ul. Leopolda Miki 37, Żernica 44-144  
 nr działek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,  
 332/19, 333/19, 334/20

**Przedmiot rys.:**  
 PROJEKT - rzut parteru - fragment  
 segmentu G i E

**Stadium:** PROJEKT WYKONAWCZY

**Branża:** ARCHITEKTURA

**Faza:** Nr tomu: **II.** Wersja: Nr rys.: **v.1 15a**

**Data:** styczeń 2013 **Skala:** 1:50

**Projektant:**  
 Imię: **Nazwisko:**  
 Bartosz MICHAŁSKI  
 Specialn.: Nr upr. bud.:  
 Arch. 33/SI.LOKK2011/III

**Podpis:**

**Opracowanie:**  
 Imię: **Nazwisko:**  
 Justyna POŁOCZEK

**Sprawdzający:**  
 Imię: **Nazwisko:**  
 Grzegorz KOTYL  
 Specialn.: Nr upr. bud.:  
 Arch. 11/98

**Podpis:**

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków