



LEGENDA

- część budynku objęta termomodernizacją - Etap II
- przebudowa zagospodarowania terenu w zakresie atrium - ujęta w kolejnym etapie inwestycji - Etap III
- część budynku objęta remontem pomieszczeń - ujęta w kolejnym etapie inwestycji - Etap III
- część budynku objęta przebudową - ujęta w kolejnym etapie inwestycji - Etap III
- część budynku ujęta w odrębnym opracowaniu - Etap I inwestycji
- elementy projektowane w obecnym II etapie
- ▨ izolacja ze styropianu (poniżej poziomu terenu - ze styroduru)
- ▨ izolacja z wełny mineralnej EI 60
- ▨ ściany z cegły pełnej
- ▨ ściany żelbetowe
- S drzwi w ścianie systemowej kabin sanitarnych
- Dw drzwi do dźwigu
- N** nadproże konstrukcyjne
- P** podciąg
- Hydrant** projektowany hydrant
- SDL** Szczelny dyfuzyjny wypełnienie wełną mineralną 60 kg/m² gr. min 15 cm + masa ogniochronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI 120
- Nw** montaż nawierzchni okiennego - wg proj. branży sanitarnej
- G1** projektowana obudowa grzejników
- ▨ izolacja termiczna stropu poddasza - wełna mineralna
- ▨ zabezpieczenie podłogi dachowej od spodu płytami zapewniającymi ognioodporność do EI 120
- ▨ oznaczenie pomieszczeń z posadzką do wymiany

- Uwagi:**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z wszystkimi projektami branżowymi
 2. Szczelny dyfuzyjny wypełnienie wełną mineralną 60 kg/m² gr. min 15 cm + masa ogniochronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120
 3. Przed zamówieniem elementów sprawdzić wymiary na budowie
 4. W miejscach ewakuacyjnych nieprzeznaczonych do stałego użytkowania należy zamontować urządzenia uniemożliwiające rekontrolovane otwarcie ze strony zewnętrznej przy jednoczesnej możliwości każdorazowego otwarcia od wewnątrz w przypadku ewakuacji bez konieczności użycia klucza lub innego elementu.
 5. Istniejącą konstrukcję drewnianą poddaszy należy zabezpieczyć do stopnia NRD
 6. Istniejące ławy, stopnie kominiarskie, wylazy dachowe, płoki śniegowe - wymienić na nowe, systemowe.

abm WYCIENA NIERUCHOMOŚCI
 ABM
 WYCIENA NIERUCHOMOŚCI
 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURNE
 ANNA BARTOZ MICHALSKI S.C.
 44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a

Zleceniodawca:
 Gmina Pichowice
 ul. Dąbrówka 6
 44-145 Pichowice

Nazwa inwestycji:
 MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37
 ETAP I - TERMOMODERNIZACJA

Adres obiektu:
 ul. Leopolda Miki 37, Zernica 44-144
 nr działki: 029/19, 030/19, 031/19, 032/19, 033/19, 034/19, 331/19, 332/19, 333/19, 334/20

Przedmiot rys.:
 PROJEKT - rzut poddasza (w tym I-piętra segmentu A, B, C)

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Branża: ARCHITEKTURA
Faza: Nr tomu: **II**, Wersja: Nr rys.: **16**
PW
Data: styczeń 2013 **Skala:** 1:100

Projektant: Imię: Nazwisko:
 Bartosz MICHALSKI
Specjaln.: Nr upr. bud.:
 33350K/2011/II
Arch.

Podpis:
 Imię: Nazwisko:
 Joanna WISNIEWSKA
Opracowanie: Imię: Nazwisko:
 Grzegorz KOZYŁ
Sprawdzający: Imię: Nazwisko:
 Specjaln.: Nr upr. bud.:
 Arch. 1188

Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

rzut poddasza

rzut poddasza

