



**LEGENDA**

- część budynku objęta termomodernizacją - Etap II
- przebudowa zagospodarowania terenu w zakresie atrium - ujęta w kolejnym etapie inwestycji - Etap III
- część budynku objęta remontem pomieszczeń - ujęta w kolejnym etapie inwestycji - Etap III
- część budynku objęta przebudową - ujęta w kolejnym etapie inwestycji - Etap III
- część budynku ujęta w odrębnym opracowaniu - Etap I inwestycji
- elementy projektowane w obecnym II etapie
- izolacja ze styropianu (poniżej poziomu terenu - ze styroduru)
- izolacja z wełny mineralnej EI 60
- ściany z cegły pełnej
- ściany żelbetowe
- S drzwi w ścianie systemowej kabin sanitarnych
- Dw drzwi do dźwigu
- N nadproże konstrukcyjne
- P podciąg
- Hydrant projektowany hydrant
- SDL Szczeliny dylatacyjne wypełnione wełną mineralną 60 kg/m<sup>2</sup> gr. min 15 cm + masa ognichronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120
- Nw montaż nawietrzaka okiennego - wg proj. branży sanitarnej
- G1 projektowana obudowa grzejników
- izolacja termiczna stropu poddasza - wełna mineralna
- zabezpieczenie połaci dachowej od spodu płytami zapewniającymi ognioodporność do EI 120
- 0.7 75.98 m<sup>2</sup> przesł. techn. oznaczenie pomieszczeń z posadzką do wymiany

zakres opracowania termomodernizacji loggi - wg rys. nr 96

R1

- Uwagi:**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z wszystkimi projektami branżowymi
  2. Szczelny dylatacyjny wypełnienie wełną mineralną 60 kg/m<sup>2</sup> gr. min 15 cm + masa ognichronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120
  3. Zachować murki atykowe - domurcować do wysokości min. 30 cm powyżej połaci dachowej
  4. Istniejące ławy, stopnie kominiarskie, wyłazy dachowe, płotki śniegowe - wymienić na nowe, systemowe.
  5. Istniejącą konstrukcję drewnianą poddaszy należy zabezpieczyć do stopnia NRO

**abm** WYCENA NIERUCHOMOŚCI  
 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  
 ANNA I BARTOSZ MICHAŁSKI S.C.  
 44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a

**Zleceńodawca:**  
 Gmina Piłchowice  
 ul. Damrota 6  
 44-145 Piłchowice

**Nazwa inwestycji:**  
 MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŻERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37  
 ETAP II - TERMOMODERNIZACJA

**Adres obiektu:**  
 ul. Leopolda Miki 37, Żernicka 44-144  
 nr działek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18, 332/19, 333/19, 334/20

**Przedmiot rys.:**  
 PROJEKT - rzut poddasza segmentu ABC

**Stadium:** PROJEKT WYKONAWCZY

**Branża:** ARCHITEKTURA

**Faza:** PW **Nr tomu:** II. **Wersja:** v.1 **Nr rys.:** 17

**Data:** styczeń 2013 **Skala:** 1:100

**Projektant:** Imię: Bartosz, Nazwisko: MICHAŁSKI  
 Specjaln.: Nr upr. bud.: Arch. 33/SLOKK/2011/II

**Podpis:**

**Opracowanie:** Imię: Joanna, Nazwisko: WIŚNIEWSKA

**Sprawdzający:** Imię: Grzegorz, Nazwisko: KOTYL  
 Specjaln.: Nr upr. bud.: Arch. 11/98

**Podpis:**

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

rzut poddasza segment ABC

