


Przekrój stropu drewnianego nad parterem

- Podłoga drewniana 28mm
- Polepa gliniana 80-100mm
- Ślepy pułap 25mm
- Podsufitka drewniana 25mm
- Tynk wapienny na siłce robótka

- D0 ROZBIÓRKI
- Podłoga poddasza 28mm
 - Polepa gliniano wapienna 10cm
 - Ślepy pułap
 - Podsufitka z siatką Robitza
 - Tynk wapienny
 - Belki stropu 15.5 x25cm

PRZEDMIAR

- Rozbiórka podłogi 60m²
- Rozbiórka belek stropu 15.5 x 25cm szt 7
długość łączna 40m
- Rozbiórka ślepego pułapu i zosypki 56m²
- Rozbiórka sufitu i podsufitki 60m²



- Rozbiórka podłogi poddasza
- Rozbiórka belek stropu, sufitu i ślepego pułapu i zosypki
- Rozbiórka podłogi poddasza
- Rozbiórka podłogi, zosypki i ślepego pułapu

Inwestycja: Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy ul. Karola Młarki 27		Projektant	
Investor: GMINA PILCHOWICE		Nozysko	
Tytuł rys: PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowy budynku mieszkalnego na klub dziecięcy w Wilczy		Data: lipiec 2013	
Rozbiórka stropu nad parterem		Sprawdził: lipiec 2013	
Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego PION 42-675 Ziemlice ul. Mikulczycka 57		Podziórka 1:50	
		Nr archiw rys: Rys. WIL-RO2	
		Stadium PW	
		Arkusze A2	