

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.4 kalk. własna	Wyznaczenie i malowanie metodą natrysku linii boisk - piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis i koszykowa x 2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Wyposażenie boiska					
18	d.5 kalk. własna	Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00m + siatka do bramki wraz z wykonaniem fundamentów i montażem w tulejach	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	d.5 kalk. własna	Stojak typu "gęsia szyja" wraz z tablicą stalową do koszykówki oraz obręcz i siateczka stalowa oraz wykonanie fundamentów i montaż tuleji	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
20	d.5 kalk. własna	Komplet do siatkówki wraz z tulejami i pokrywkami, słupki aluminiowe wraz z siatką i antenkami - oraz wykonanie fundamentów i montaż tuleji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.5 kalk. własna	Komplet do tenisa wraz z tulejami i pokrywkami, słupki aluminiowe wraz z siatką oraz wykonanie fundamentów i montaż tuleji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Ogrodzenie					
22	d.6 KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m $0.30*0.40*[(30.00+50.00)*2+(30.80+50.80)*2+(2.00+6.00*2)]$	m ³		
			m ³	40.464	
				RAZEM	40.464
23	d.6 KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m $0.30*0.30*[(30.00+50.0)*2+(30.80+50.80)*2+(2.00+6.00*2)]$	m ³		
			m ³	30.348	
				RAZEM	30.348
24	d.6 KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 20x6 $(30.00*2)+(30.80+50.80)*2+(2.00+6.00*2)$	m		
			m	237.200	
				RAZEM	237.200
25	d.6 KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem $0.40*(30.80+50.00)*2+2.00*6.00$	m ²		
			m ²	76.640	
				RAZEM	76.640
26	d.6 KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - wykopy pod słupy ogrodzeniowe $1.00*0.30*0.30*(30.00+50.00)*2/3.00$	m ³		
			m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
27	d.6 KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m $1.00*0.30*0.30*(30.00+50.00)*2/3.00$	m ³		
			m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
28	d.6 wycena indywidualna	Montaż ogrodzenia boiska z uwzględnieniem wszystkich wejść i wysokości (ogrodzenie systemowe wysokość 4 m, wyposażone w bramę wjazdową dwuskrzydłową o wym. 2,50x2,50m oraz furtki wejściowej o wym. 1,20x2,0m) $(30.00+50.00)*2$	m		
			m	160.000	
				RAZEM	160.000
7 Wyposażenie w sprzęt					
29	d.7 kalk. własna	Tablica informacyjno instruktażowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 60 x 40 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.7 kalk. własna	Parkowy kubel na śmieci - metalowy	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000