

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dom Kultury_Żernica					
1		Roboty remontowe - parter POM 0.12			
1	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 9.35	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
2	KNR-W 4-01 d.1 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 2.55	m ²		
			m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
3	KNR-W 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 5.25	m ²		
			m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
4	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.25	m ²		
			m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
5	KNR 4-01 d.1 0903-01	Analogia.Demontaż drzwi wewnętrznych (1,40x2,35 m) 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 3.29	m ²		
			m ²	3.290	
				RAZEM	3.290
7	KNR 4-01 d.1 0320-07	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z betonu 3.29	m ²		
			m ²	3.290	
				RAZEM	3.290
8	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem górnym (wiatrolap) 3.29	m ²		
			m ²	3.290	
				RAZEM	3.290
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany 9.35+5.25 14.60	m ²		
			m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
10	KNR 2-02 d.1 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 2.55	m ²		
			m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit 2.55	m ²		
			m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
12	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.35+5.25 14.60	m ²		
			m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
13	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 2.55	m ²		
			m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
14	KNR 4-01 d.1 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - po zerwaniu okładziny podłogowej z płytek 2.55	m ²		
			m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
15	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.55	m ²		
			m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
16	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -2.55	m ²		
			m ²	-2.550	
				RAZEM	-2.550
17	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie powierzchni pod płytki ceramiczne 2.55	m ²		
			m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
18	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.55	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
19	KNR 0-12 d.1 1119-01 z.sz. 5.3.a	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² .	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2		POM 0.13 - kawiarnia			
20	KNR 4-01 d.2 0903-01	Analogia.Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22		Kalkulacja własna - demontaż i ponowny montaż podgrzewacza wody	szt.		
d.2		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
25	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		30.65	m ²	30.650	
				RAZEM	30.650
26	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ościeżach	m ²		
		2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
27	KNR-W 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		13.80	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
28	KNR-W 4-01 d.2 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
		18.30	m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
29	KNR 4-01 d.2 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - po zerwaniu okładziny podłogowej z płytek	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		18.30	m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
31	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		-18.30	m ²	-18.300	
				RAZEM	-18.300
32	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		13.80	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
33	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i ościeża	m ²		
		48.20	m ²	48.200	
				RAZEM	48.200
34	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		18.30	m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m ²		
		18.30	m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
36	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.30	m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
37	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (2 szt.) 3.20	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
39	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży (ujęto pow. pod płytki ściennie w miejscu na umywalkę) 46.20	m ² m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
40	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie powierzchni pod płytki ceramiczne 18.30	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
41	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 18.30	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
42	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
43	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (fragment ściany z umywalką) 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2 szt. 4.40	m m	4.400	
				RAZEM	4.400
46	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	d.2	Kalkulacja własna - wykonanie schodów stalowych prowadzących z pomieszczenia kawiarni na salę biesiadną 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		POM 0.11 (korytarz)			
48	KNR 4-01 d.3 0903-01	Analogia.Demontaż drzwi do sali biesiadnej 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi do sali biesiadnej 2.60	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
50	KNR 4-01 d.3 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2.60	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
51	KNR-W 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 38.30	m ² m ²	38.300	
				RAZEM	38.300
52	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 38.30	m ² m ²	38.300	
				RAZEM	38.300
53	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 36.53	m ² m ²	36.530	
				RAZEM	36.530
54	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ościeżach 4.65	m ² m ²	4.650	
				RAZEM	4.650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 2-02 d.3 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 40.00	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
56	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit 40.00	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
57	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i ościeża 79.50	m ² m ²		
				79.500	
				RAZEM	79.500
58	KNR-W 4-01 d.3 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 40.00	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
59	KNR-W 4-01 d.3 0808-08	Rozbiórka cokolików 18.50	m m		
				18.500	
				RAZEM	18.500
60	KNR 4-01 d.3 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 5.00	m ² m ²		
				5.000	
				RAZEM	5.000
61	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 40.00	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
62	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -40.00	m ² m ²		
				-40.000	
				RAZEM	-40.000
63	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 40.00	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
64	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 79.50	m ² m ²		
				79.500	
				RAZEM	79.500
65	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - przygotowanie powierzchni pod płytki 40.00	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
66	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 40.00	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
67	KNR 0-12 d.3 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 31.30	m m		
				31.300	
				RAZEM	31.300
68	KNR-W 2-02 d.3 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.60	m ² m ²		
				2.600	
				RAZEM	2.600
69	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 6.60	m m		
				6.600	
				RAZEM	6.600
70	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 3.00	szt szt		
				3.000	
				RAZEM	3.000
71	d.3	Kalkulacja własna - obudowa okienka z kuchni 1.00	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat w drzwiach 4.80	m ² m ²		
				4.800	
				RAZEM	4.800
4		POM 0.09 i 0.10			
73	KNR-W 4-01 d.4 0438-05	Analogia.Rozebranie ścianki działowej z płyty pilśniowej 12.60	m ² m ²		
				12.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR 4-01 d.4 0903-01	Analogia.Demontaż drzwi malowanych farbą olejną 2.00	szt. szt.	RAZEM 2.000	12.600 2.000
75	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2.00	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
76	KNR 4-01 d.4 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2.00	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
77	KNR-W 4-01 d.4 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 33.52	m ² m ²	RAZEM 33.520	33.520 33.520
78	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian pod płytki 33.52	m ² m ²	RAZEM 33.520	33.520 33.520
79	KNR 0-12II d.4 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 33.52	m ² m ²	RAZEM 33.520	33.520 33.520
80	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 25.55	m ² m ²	RAZEM 25.550	25.550 25.550
81	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ościeżach 4.85	m ² m ²	RAZEM 4.850	4.850 4.850
82	KNR 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 3.00	m ² m ²	RAZEM 3.000	3.000 3.000
83	KNR-W 4-01 d.4 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 33.60	m ² m ²	RAZEM 33.600	33.600 33.600
84	KNR 4-01 d.4 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 5.00	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000 5.000
85	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 33.60	m ² m ²	RAZEM 33.600	33.600 33.600
86	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -33.60	m ² m ²	RAZEM -33.600	-33.600 -33.600
87	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - przygotowanie powierzchni pod płytki 33.60	m ² m ²	RAZEM 33.600	33.600 33.600
88	KNR 0-12II d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 33.60	m ² m ²	RAZEM 33.600	33.600 33.600
89	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (2 szt.) 3.20	m ² m ²	RAZEM 3.200	3.200 3.200
90	KNR 2-02 d.4 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 33.60	m ² m ²	RAZEM 33.600	33.600 33.600
91	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit 33.60	m ² m ²	RAZEM 33.600	33.600 33.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany ponad płytkami (od wys. 2,05 m) i ościeża 25.55+4.85 30.40	m ² m ²	 30.400	 30.400
				RAZEM	30.400
93	KNR 2-02 d.4 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 33.60	m ² m ²	 33.600	 33.600
				RAZEM	33.600
94	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeża 30.40	m ² m ²	 30.400	 30.400
				RAZEM	30.400
95	KNR 4-01 d.4 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 6.60	m m	 6.600	 6.600
				RAZEM	6.600
96	KNR 2-02 d.4 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 3.00	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
97	KNR 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych 10.65	m ² m ²	 10.650	 10.650
				RAZEM	10.650
5		POM 0.4			
98	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 28.95	m ² m ²	 28.950	 28.950
				RAZEM	28.950
99	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ościeża okienne i drzwiowe 2.96	m ² m ²	 2.960	 2.960
				RAZEM	2.960
100	KNR-W 4-01 d.5 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 7.70	m ² m ²	 7.700	 7.700
				RAZEM	7.700
101	KNR 4-01 d.5 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 2.50	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
102	KNR 2-02 d.5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 7.70	m ² m ²	 7.700	 7.700
				RAZEM	7.700
103	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -7.70	m ² m ²	 -7.700	 -7.700
				RAZEM	-7.700
104	KNR 0-12II d.5 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 7.70	m ² m ²	 7.700	 7.700
				RAZEM	7.700
105	KNR 2-02 d.5 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 7.70	m ² m ²	 7.700	 7.700
				RAZEM	7.700
106	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit 7.70	m ² m ²	 7.700	 7.700
				RAZEM	7.700
107	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i ościeża 31.91	m ² m ²	 31.910	 31.910
				RAZEM	31.910
108	KNR 2-02 d.5 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 7.70	m ² m ²	 7.700	 7.700
				RAZEM	7.700
109	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 31.91	m ² m ²	 31.910	 31.910
				RAZEM	31.910
110	KNR 4-01 d.5 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.40	m	4.400	
				RAZEM	4.400
111	KNR 2-02 d.5 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Roboty zabezpieczające i utylizacja gruzu - parter			
112	KNR 13-23 d.6 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		35.50	m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
113	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
114	d.6	Kalkulacja własna - opłata za składowanie gruzu	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Roboty remontowe - piętro POM 1.08			
115	KNR 4-01 d.7 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 50% powierzchni sufitu	m ²		
		39.25	m ²	39.250	
				RAZEM	39.250
116	KNR 4-01 d.7 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		39.25	m ²	39.250	
				RAZEM	39.250
117	KNR 4-01 d.7 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
118	KNR 4-01 d.7 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - nadproże okienne i zamurowany otwór okienny	m ²		
		2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
119	KNR 4-01 d.7 0817-05	Analogia.Zerwanie cokolika przyściennego z listew PCW	m		
		44.00	m	44.000	
				RAZEM	44.000
120	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		78.50	m ²	78.500	
				RAZEM	78.500
121	KNR 4-01 d.7 0411-03	Analogia.Wymiana uszkodzonych płyt podłogowych (wymiana uszkodzonych na płyty OSB)	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
122	KNR 4-01 d.7 0903-01	Analogia.Demontaż drzwi drewnianych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNR 4-01 d.7 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
125	KNR 4-01 d.7 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
126	KNR 4-01 d.7 0349-03	Analogia.Rozebranie nadproży drzwiowych na zaprawie cementowo-wapiennej - podwyższenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.06	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
127	KNR 4-01 d.7 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	KNR 4-01 d.7 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 2.40	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
129	KNR 4-01 d.7 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.25	m ² m ²	 0.250	 0.250
				RAZEM	0.250
130	KNR 4-01 d.7 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 2.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
131	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 3.20	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
132	KNR 4-01 d.7 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - po zamurowanym otworze okiennym 3.65	m ² m ²	 3.650	 3.650
				RAZEM	3.650
133	KNR 4-01 d.7 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5.00	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
134	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 98.85	m ² m ²	 98.850	 98.850
				RAZEM	98.850
135	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ościeża okienne i drzwiowe 11.15	m ² m ²	 11.150	 11.150
				RAZEM	11.150
136	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie powierzchni płyt podłogowych 78.50	m ² m ²	 78.500	 78.500
				RAZEM	78.500
137	KNR 2-02 d.7 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam 78.50	m ² m ²	 78.500	 78.500
				RAZEM	78.500
138	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 78.50	m ² m ²	 78.500	 78.500
				RAZEM	78.500
139	KNR 2-02 d.7 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane 44.00	m m	 44.000	 44.000
				RAZEM	44.000
140	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (cokolik wys. 10 cm) 4.40	m ² m ²	 4.400	 4.400
				RAZEM	4.400
141	KNR 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 39.25	m ² m ²	 39.250	 39.250
				RAZEM	39.250
142	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit 78.50	m ² m ²	 78.500	 78.500
				RAZEM	78.500
143	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i ościeża 110.00	m ² m ²	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
144	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 78.50	m ² m ²	 78.500	 78.500
				RAZEM	78.500
145	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 110.00	m ² m ²	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
146	d.7	Kalkulacja własna - montaż listew ochronnych w narożnikach słupów 12.00	m m	 12.000	 12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8		POM 1.10		RAZEM	12.000
147	KNR 4-01 d.8 0903-01	Analogia.Demontaż drzwi drewnianych 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
148	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
149	KNR-W 4-01 d.8 0353-01	Wykucie z muru belek nadprożowych 1.20	m m	1.200	1.200
150	KNR 4-01 d.8 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	1.200	1.200
151	KNR 4-01 d.8 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.20	m m	1.200	1.200
152	KNR 4-01 d.8 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.11	m ² m ²	0.110	0.110
153	KNR 4-01 d.8 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
154	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.60	m ² m ²	1.600	1.600
155	KNR 4-01 d.8 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 3.00	m ² m ²	3.000	3.000
156	KNR 4-01 d.8 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.00	m ² m ²	3.000	3.000
157	KNR 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.00	m ² m ²	4.000	4.000
158	KNR 4-01 d.8 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2.50	m ² m ²	2.500	2.500
159	KNR 4-01 d.8 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2.50	m ² m ²	2.500	2.500
160	KNR 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 19.40	m ² m ²	19.400	19.400
161	KNR 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ościeżach 2.10	m ² m ²	2.100	2.100
162	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.00	m ² m ²	7.000	7.000
163	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia płyt podłogowych 7.00	m ² m ²	7.000	7.000
164	KNR 2-02 d.8 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 7.00	m ² m ²	7.000	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
165	KNR 2-02 d.8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -7.00	m ² m ²	-7.000	-7.000
				RAZEM	-7.000
166	KNR 0-12II d.8 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 7.00	m ² m ²	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
167	KNR 0-12II d.8 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 8.80	m m	8.800	8.800
				RAZEM	8.800
168	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i ościeży 21.50	m ² m ²	21.500	21.500
				RAZEM	21.500
169	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia sufitu 7.00	m ² m ²	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
170	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.00	m ² m ²	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
171	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 21.50	m ² m ²	21.500	21.500
				RAZEM	21.500
9		POM 1.09			
172	KNR 4-01 d.9 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 4.62	m ² m ²	4.620	4.620
				RAZEM	4.620
173	KNR 4-01 d.9 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 4.62	m ² m ²	4.620	4.620
				RAZEM	4.620
174	KNR 4-01 d.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 12.40	m ² m ²	12.400	12.400
				RAZEM	12.400
175	KNR 4-01 d.9 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ościeżach 1.15	m ² m ²	1.150	1.150
				RAZEM	1.150
176	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.62	m ² m ²	4.620	4.620
				RAZEM	4.620
177	KNR 4-01 d.9 0903-01	Analogia. Demontaż drzwi drewnianych 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
178	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
179	KNR 4-01 d.9 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z betonu 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
180	KNR-W 2-02 d.9 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.60	m ² m ²	1.600	1.600
				RAZEM	1.600
181	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie płyt podłogowych 4.62	m ² m ²	4.620	4.620
				RAZEM	4.620
182	KNR 2-02 d.9 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 4.62	m ² m ²	4.620	4.620
				RAZEM	4.620
183	KNR 2-02 d.9 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-4.62	m ²	-4.620	
				RAZEM	-4.620
184	KNR 0-12II d.9 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.62	m ² m ²	 4.620	
				RAZEM	4.620
185	KNR 0-12II d.9 1119-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną 7.80	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800
186	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia sufitu 4.62	m ² m ²	 4.620	
				RAZEM	4.620
187	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i ościeży 13.55	m ² m ²	 13.550	
				RAZEM	13.550
188	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.62	m ² m ²	 4.620	
				RAZEM	4.620
189	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 13.55	m ² m ²	 13.550	
				RAZEM	13.550
10		POM - kuchnia			
190	KNR 4-01 d.10 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.75	m ³ m ³	 0.750	
				RAZEM	0.750
191	KNR-W 4-01 d.10 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej w miejscu ościeży drzwiowych 0.60	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
192	KNR 4-01 d.10 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1,70+0,60 2.30	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
193	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian pod płytki 1,70+0,60 2.30	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
194	KNR AT-22 d.10 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 1,70+0,60 2.30	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
195	KNR 4-01 d.10 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 10.80	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
196	KNR 4-01 d.10 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 12.10	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
197	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.80	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
198	KNR 4-01 d.10 0817-05	Analogia.Zerwanie cokolika przyściennego z listew PCW 12.60	m m	 12.600	
				RAZEM	12.600
199	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia płyt podłogowych 10.80	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
200	KNR 2-02 d.10 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 10.80	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
201	KNR 2-02 d.10 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-10.80	m ²	-10.800	
				RAZEM	-10.800
202	KNR 0-12II d.10 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 10.80	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
203	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i ościeży 12.95	m ² m ²	12.950	
				RAZEM	12.950
204	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia sufitów 10.80	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
205	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.80	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
206	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 12.95	m ² m ²	12.950	
				RAZEM	12.950
11		POM 1.07			
207	KNR 4-01 d.11 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 12.10	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
208	KNR 4-01 d.11 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 4.00	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
209	KNR 4-01 d.11 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) ściany - 4,00 m ² sufit - 3,50 m ² 7.50	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
210	KNR 4-01 d.11 0348-01	Analogia.Rozebranie obudowy pionu wod.-kan. 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
211	KNR 4-01 d.11 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 12.10	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
212	KNR 4-01 d.11 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 4.00	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
213	KNR 4-01 d.11 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 26.35	m ² m ²	26.350	
				RAZEM	26.350
214	KNR 4-01 d.11 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ościeżach 4.40	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
215	KNR 2-02 d.11 2004-02	Obudowa pionów wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
216	NNRNKB d.11 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia sufitu 12.10	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
217	NNRNKB d.11 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i ościeży 30.75	m ² m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
218	KNR 4-01 d.11 0817-05	Analogia.Zerwanie cokolika przyściennego z listew PCW 12.70	m m	12.700	
				RAZEM	12.700
219	KNR 4-01 d.11 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
220 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie płyt podłogowych 12.10	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
221 d.11	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 12.10	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
222 d.11	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -12.10	m ² m ²	-12.100	
				RAZEM	-12.100
223 d.11	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 12.10	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
224 d.11	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 12.70	m m	12.700	
				RAZEM	12.700
225 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.10	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
226 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 30.35	m ² m ²	30.350	
				RAZEM	30.350
227 d.11	KNR 4-01 0903-01	Analogia.Demontaż drzwi wewnętrznych (2,00x1,40 m) 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
228 d.11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.80	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
229 d.11	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2.80	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
230 d.11	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.80	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
12		POM 1.02 (korytarz piętro)			
231 d.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 14.85	m ² m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
232 d.12	KNR-W 4-01 1208-02 uwaga p.tab.	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - powierzchnia do 3 m2 2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
233 d.12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ościeżach 1.02	m ² m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
234 d.12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5.00	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
235 d.12	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików 3.50	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
236 d.12	KNR-W 4-01 0438-05	Analogia.Rozebranie ścianki działowej z płyt pilśniowych wraz z ościeżnicą drzwiową (pom. 1.04) 4.60	m ² m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
237 d.12	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 4.60	m ² m ²	4.600	
				RAZEM	4.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
238	KNR 4-01 d.12 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pom. 1.03 i 1.04) 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
239	KNR 4-01 d.12 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
240		Kalkulacja własna - obsadzenie ościeżnicy drzwiowej w ścianie z płyt G-K 1.00	kpl. kpl.	1.000	1.000
241	KNR-W 2-02 d.12 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone 3.20	m ² m ²	3.200	3.200
242	NNRNKB d.12 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia pod płytki 5.00	m ² m ²	5.000	5.000
243	KNR 0-12II d.12 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 5.00	m ² m ²	5.000	5.000
244	KNR 0-12II d.12 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 3.50	m m	3.500	3.500
245	NNRNKB d.12 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i ościeży 15.87	m ² m ²	15.870	15.870
246	NNRNKB d.12 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia sufitu 5.00	m ² m ²	5.000	5.000
247	KNR 4-01 d.12 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.00	m ² m ²	5.000	5.000
248	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 15.87	m ² m ²	15.870	15.870
249	KNR 2-02 d.12 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 3.00	m ² m ²	3.000	3.000
250	KNNR 2 d.12 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 3.00	m ² m ²	3.000	3.000
13		POM 1.05 i 1.06 (biblioteka)			
251	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 10.95	m ² m ²	10.950	10.950
252	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 25.25	m ² m ²	25.250	25.250
253	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ościeża 1.10	m ² m ²	1.100	1.100
254	KNR 4-01 d.13 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) na ścianach 2.00	m ² m ²	2.000	2.000
255	KNR 4-01 d.13 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, ościeży i sufitów 25.25+1.10+10.95 37.30	m ² m ²	37.300	37.300
256	KNR 4-01 d.13 1215-08	Analogia.Oczyszczenie i umycie płytek podłogowych 10.95	m ² m ²	10.950	10.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
257	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit z płyt G-K 26.95	m ² m ²	RAZEM 26.950	10.950 26.950
258	KNR 4-01 d.13 0429-06	Analogia.Rozebranie uszkodzonych i zawilgoconych płyt G-K sufitu podwieszanego 5.00	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
259	KNR 2-02 d.13 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 5.00	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
260	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i ościeży 42.20+4.10 46.30	m ² m ²	RAZEM 46.300	46.300
261	KNR 4-01 d.13 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, ościeży i sufitów 42.20+4.10+26.95 73.25	m ² m ²	RAZEM 73.250	73.250
262	KNR 4-01 d.13 1215-08	Analogia.Oczyszczenie i umycie płytek podłogowych 26.95	m ² m ²	RAZEM 26.950	26.950
14		Roboty zabezpieczające i utylizacja gruzu - piętro			
263	KNR 13-23 d.14 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 66.95	m ² m ²	RAZEM 66.950	66.950
264	KNR 4-01 d.14 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 2.00	m ³ m ³	RAZEM 2.000	2.000
265	d.14	Kalkulacja własna - opłata za składowanie gruzu 2.00	m ³ m ³	RAZEM 2.000	2.000
15		Klatka schodowa			
266	KNR 4-01 d.15 0426-04	Analogia.Demontaż obicia ścian blachą 17.35	m ² m ²	RAZEM 17.350	17.350
267	KNR 4-01 d.15 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - sufit 5.00	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
268	KNR 4-01 d.15 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 4.50	m ² m ²	RAZEM 4.500	4.500
269	KNR 4-01 d.15 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4.00	m ² m ²	RAZEM 4.000	4.000
270	KNR 4-01 d.15 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 4.50	m ² m ²	RAZEM 4.500	4.500
271	KNR 4-01 d.15 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 5.00	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
272	KNR 4-01 d.15 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 51.00	m ² m ²	RAZEM 51.000	51.000
273	KNR 4-01 d.15 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ościeżach 1.00	m ² m ²	RAZEM 1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
274 d.15	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 37.95	m ²		
			m ²	37.950	
				RAZEM	37.950
275 d.15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - sufit 13,65+3,35 17.00	m ²		
			m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
276 d.15	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej schody i spoczniki - 14,50 m ² posadzka - 15,25 m ² 29.65	m ²		
			m ²	29.650	
				RAZEM	29.650
277 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian w miejscu lamperii 37.95	m ²		
			m ²	37.950	
				RAZEM	37.950
278 d.15	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 37.95	m ²		
			m ²	37.950	
				RAZEM	37.950
279 d.15	KNR AT-31 0505-02	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach 1.00	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
280 d.15	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 37.95	m ²		
			m ²	37.950	
				RAZEM	37.950
281 d.15	KNR AT-31 0505-04	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ościeżach 1.00	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
282 d.15	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 29.65	m ²		
			m ²	29.650	
				RAZEM	29.650
283 d.15	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -29.65	m ²		
			m ²	-29.650	
				RAZEM	-29.650
284 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pod płytki ceramiczne 29.65	m ²		
			m ²	29.650	
				RAZEM	29.650
285 d.15	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (boki schodów) 1.20	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
286 d.15	KNR 0-12 1120-04 z.sz. 5.1.	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża (boki schodów) 1.20	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
287 d.15	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 14.50	m ²		
			m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
288 d.15	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 15.25	m ²		
			m ²	15.250	
				RAZEM	15.250
289 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i ościeży 56.50	m ²		
			m ²	56.500	
				RAZEM	56.500
290 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia sufitu 18.65+3.35 22.00	m ²		
			m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
291 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.00	m ²		
			m ²	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
292 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 56.50	m ² m ²	 56.500	
				RAZEM	56.500
293 d.15		Kalkulacja własna - konserwacja i malowanie poręczy stalowych 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
294 d.15	KNR 4-01 0903-01	Analogia.Demontaż drzwi drewnianych z naświetlem (3,35 m2) 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
295 d.15	KNR 4-01 0426-02	Analogia.Rozebranie obicia z desek malowanych farbą olejną (komórka pod schodami) 2.60	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
296 d.15		Kalkulacja własna - wykonanie nowej obudowy komórki pod schodami 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
297 d.15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
298 d.15		Kalkulacja własna - opłata za składowanie gruzu z robót rozbiórkowych 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000