

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|---|---------|--------|
| | Kosztorys | Izolacja posadzki w sali biesiadnej | | |
| 1 | Element | Roboty izolacyjne | | |
| 1.1 | KNR 23/2611/1 | Analogia.Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 174,59 |
| 1.2 | KNR 401/205/5 | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5-m2 | miejsce | 100,00 |
| 1.3 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - krotność 2 | m2 | 174,59 |
| 1.4 | KNR 202/604/3 (1) | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1-warstwa - papa termozgrzewalna podkładowa gr.3,0 mm | m2 | 174,59 |
| 1.5 | KNR 202/1102/2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko | m2 | 174,59 |
| 1.6 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km | m3 | 1,00 |
| 1.7 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km - krotność 9 | m3 | 1,00 |
| 1.8 | | Kalkulacja własna - opłata za składowanie gruzu | m3 | 1,00 |