

Przedmiar robót

SST1 - CZĄSTKOWA NAPRAWA DRÓG O NAWIERZCHNIACH BITUMICZNYCH NA TERENIE GMINY PILCHOWICE W 2014 R.

Budowa: **Roboty drogowe**

Obiekt lub rodzaj robót: **Zadanie nr 1: "Częstkowa naprawa dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie Gminy Pilchowice w 2014 r."**

Lokalizacja: **Gmina Pilchowice**


Nazwa i kod CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Inwestor: **Gmina Pilchowice, ul.Damrota 6, 44-145 Pilchowice**

Jednostka opracowująca kosztorys: **IRG**

Data opracowania:
2014-02-20

Kosztorys opracowany przez:
Aleksandra Gancarczyk - Inspektor


INSPEKTOR
Aleksandra Gancarczyk

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Remont częściowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych asfaltem na gorąco poprzez:

a/ naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego:

- płytkich do 2 cm
- średnich powyżej 2 cm/do 10cm/ o nienaruszonej podbudowie
- głębokich powyżej 10 cm o naruszonej warstwie podbudowy.

W przypadku występowania siatki ubytków bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej bądź całej szerokości drogi – po zakwalifikowaniu odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego przez inspektora nadzoru – należy obciąć początek i koniec krawędzi danego odcinka / krawędzie boków gdy siatka ubytków nie występuje na całej szerokości /, a następnie po oczyszczeniu i osuszeniu odcinka wbudować masę bitumiczną zakwalifikowaną szerokością i długością, zgodnie z zasadami podanymi w przypadku łat do 5 m² powierzchni. Do oczyszczenia dużych ubytków, wybojów zaleca się frezowanie. Szacunkowa ilość 42 tony.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

W kosztorysie przyjęto:

- poziom cen i narzutów przyjęto średnio dla woj. śląskiego wg cennika SEKOCENBUD 4 kw. 2013 roku
- koszty zakupu materiałów przyjęto w cenie materiałów
- kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	J	Ilość
	SST1 - CZĄSTKOWA NAPRAWA DRÓG O NAWIERZCHNIACH BITUMICZNYCH NA TERENIE GMINY PILCHOWICE W 2014 R.		
1	Remont cząstkowy nawierzchni drogowych na gorąco		
1.1	Remonty cząstkowe nawierzchni z mieszank mineralno - bitumicznych	t	42,00