



Montaż wykładziny PVC
/pow.98,0m²/

Zakup oraz montaż 2 szt. drzwi wewnętrznych
wraz z ościeżnicami do pomieszczenia poczekalni
oraz softysa na piętrze
o parametrach p.poż. EI30 i wymiarach 90x200cm.

Korekta instalacji elektrycznej w zakresie wydzielonego
korytarza na piętrze – lokalizacja punktów oświetleniowego
zasilanego z klatki schodowej

Wykonanie ścianki działowej z płyty gipsowo-kartonowej o
parametrach p.poż. EI60,
długości 930,0cm, wysokości 300,0cm i grubości 10,0cm,
malowanie farbami emulsyjnymi.

Zakup oraz montaż klapy strychowej schodowej EI30, wraz
z składanymi schodami strychowymi
(poza opracowaniem)

Balustrada z profiliw stalowych cynkowanych
o dt. 260,0cm

Zakup i montaż klapy strychowej, wraz ze składanymi
schodami strychowymi do pomieszczenia
w sali konferencyjnej

Montaż ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu
w sali konferencyjnej o dt. 10,78m i wysokości 2,60m
wraz z drzwiami wewnętrznymi o wymiarach 80x200cm.

Montaż izolacji termicznej (wełny mineralnej) oraz izolacji
przeciwwilgociowej (folii paroizolacyjnej)
na suficie w sali konferencyjnej o pow. 91,30 m²

Montaż izolacji przeciwwilgociowej (folii paroizolacyjnej)
na skosach połaci dachowych w sali konferencyjnej
o pow. 43,40m² oraz 43,40m²

Niniejszą dokumentację wykonano za pomocą programu:
Allplan FT / Allplot FT V16.2, Licencja AP01 v.16, nr seryjny: 6362579 - Marek Powiecki

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY
NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WILCZY NA GMINNY OŚRODEK KULTURY, BIBLIOTEKĘ ORAZ SALĘ BIESIADNĄ PRZY UL.K.MIARKI 123, NA DZIAŁCE NR 298 ROBOTY DODATKOWE		
TEMAT RYSUNKU		
RZUT PIĘTRA		
INWESTOR	PROJEKTANT	PODPIS
GMINA PILCHOWICE 44-145 Pilchowiec ul.Damrota 6	mgr inż. Ewa NELIP UPR. NR 601/76	
	OPRACOWANIE: URZĄD GMINY PILCHOWICE, WYDZIAŁ INFRASTR. I ROZWOJU GOSP.	
	inż. Franciszek Musiolik UPR. NR 465/78	
	mgr inż. arch Ewa Jaremków UPR. NR 30/11/SLOKK	
	DATA	SKALA
	marzec 2014	1:100
		NR RYS.
		P_01