

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa - kosztorys nr 2		
1	Element	Apteka ST - 0, ST - 2, ST - 8		
1.1	KNR 508/502/10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących	kpl	10,00
1.2	KNR 508/514/10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych	szt	10,00
1.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	260,50
1.4	KNR 39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	11,70
1.5	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	11,70
1.6	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	11,70
1.7	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	m2	11,70
1.8	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	m2	57,50
1.9	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	57,50
1.10	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	6,50
1.11	KNR 202/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	m2	6,50
1.12	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	4,00
1.13	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2	4,00
1.14	KNR 508/309/5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm ² natynkowe, 2P 16A, przykręcane	szt	2,00
1.15	KNR 508/309/4	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm ² natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane	szt	9,00
1.16	KNR 508/307/1	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w puszcze szczękowej, typ 471-475	szt	9,00
2	Element	Reszta pomieszczeń ST - 0, ST - 2, ST - 7, ST - 8		
2.1	KNR 202/290/1 (1)	Wzmocnienie warstwy wyrównawczej siatką, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm o oczkach 20 x 20 cm	t	0,75
2.2	KNR 202/607/1	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	306,81
2.3	KNR 202/609/3	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa grub. 10 cm	m2	250,56
2.4	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	306,81
2.5	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	306,81
2.6	KNR 202/121/1	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 6 cm - pietro	m2	28,60
2.7	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ściany	m2	57,20
2.8	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów - scena	m2	21,00
2.9	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko - scena	m2	21,00
2.10	KNR 202/1111/1	Posadzki z deszczulek na scenie	m2	21,00
2.11	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - pomieszczenie za scena	m2	3,40
2.12	KNR 202/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana - pomieszczenie za sceną	m2	3,40
2.13	KNR 202/1105/5	Cokoliki z płytek wys. 10 cm	m	7,50
2.14	Kalkulacja własna	Przełożenie grzejnika o wym. 900 x 1200 w miejsce wskazane przez inwestora - sala biesiadna	kpl	1,00
2.15	KNR 508/513/4	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym - ledowa listwa nascienna IP 20 w sali biesiadnej	m	20,00