

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa - kosztorys nr 4		
1	Element	Przebudowa wybranych pomieszczeń na piętrze - sala konferencyjna ST - 0, ST - 6, ST - 7, ST - 2, St - 4		
1.1	KNR 15/517/1	Folia paroizolacyjna	m2	67,00
1.2	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa - gr. 15 cm	m2	91,30
1.3	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa - gr. 5 cm	m2	91,30
1.4	KNR 202/9910/2	Obicie słupów deskami lub płytami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,3+0,3)*2*3,0*6		21,600000
		RAZEM:		21,600000
1.5	KNR 508/511/5	Montaż na gotowym podłożu opraw z modułem awaryjnym i z autotestem - w korytarzu przy klatce schodowej	szt	1,00
1.6	KNR 202/9910/3	Lakierowanie słupów	m2	10,8
1.7	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01	m2	28,03
1.8	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	1,00
1.9	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6m2	m2	1,60
2	Element	Kotłownia ST - 6, ST - 7, ST - 3		
2.1	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	28,00
2.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	28,00
2.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	10,00
2.4	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	10,00
2.5	KNR 202/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	m2	10,00
2.6	KNR 202/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża	m	13,50
2.7	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana	m	13,50
2.8	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - podłączenie kotła na paliwo stałe do instalacji elektrycznej	kpl	1,00
2.9	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - dostawa i wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej typu Z	kpl	1,00
2.10	KNR 202/1203/1	dostawa i montaż - drzwi stalowe, pełne, do 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90 * 1,80		1,620000
		RAZEM:		1,620000
			m2	1,620