

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Klub dziecięcy  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szafranka, 44-144 Żernica dz. nr 812/8  
INWESTOR : Urząd Gminy Pilchowice  
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice  
BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Adam Szwarc  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Część elektryczna</b>			
1	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż skrzynki z Wg z wyłącznikiem p.poż	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż rozdzielnicy wg schematu TR	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable YKXS 5x25	m		
		145	m	145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable YDYżo 3x4	m		
		137	m	137.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0113-02	Rury osłonowe DVR 110	m		
		13	m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0113-02	Rury osłonowe Arot 75	m		
		137	m	137.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable YDYżo 3x1,5	m		
		300	m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
8	KNNR 5-08 d.1 0607-07	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - bednarka do 120 mm <sup>2</sup>	m		
		137	m	137.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.000</b>
9	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż słupów parkowych oświetleniowych, stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo o wys. 6 m	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe parkowe 70 W	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable HDGs 2x1,5	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable YDYżo 5x2,5	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
13	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable YDYżo 3x2,5	m		
		400	m	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
14	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable YDYżo 3x1,5	m		
		400	m	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
15	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable YDYżo 4x1,5	m		
		200	m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
16	KNNR 5 d.1 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe podtyrkowe z modułem awaryjnym LED 3W	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
17	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 2x18W EVG	kpl.		
		46	kpl.	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
18	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 2x26W EVG	kpl.		
		32	kpl.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 4x18W EVG 29	kpl. kpl.		
				29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
20	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 2x36W EVG 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - LED 6	kpl. kpl.		
				6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
22	KNNR 5 d.1 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 2x18W z modułem awaryjnym 2 h 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNNR 5 d.1 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane - halogen LED 0,8W na podbitce 16	kpl. kpl.		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
24	KNR 5-08 d.1 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2P+Z 16A podwójne 14	szt. szt.		
				14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
25	KNR 5-08 d.1 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2P+Z 16A pojedyncze 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 5-08 d.1 0309-06 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P+Z 16A hermetycznych 11	szt. szt.		
				11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
27	KNR 5-08 d.1 0309-06 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P+Z 16A z blokadą 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 5-08 d.1 0309-10 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm <sup>2</sup> z podłączeniem 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- włączniki oświetlenia podwójne 19	szt. szt.		
				19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
30	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- włączniki oświetlenia pojedyncze 6	szt. szt.		
				6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
31	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- włączniki oświetlenia schodowe 4	szt. szt.		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
32	KNR 5-08 d.1 0607-07	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - bednarka do 120 mm <sup>2</sup> 120	m m		
				120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
33	KNR 5-08 d.1 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 285	m m		
				285.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
34	KNR 2-04 d.1 1533-04	Kominy przem.żelb.wznosz.urz.przest.-elementy instalacji odgromowej - złącza kontrolne i zaciski probiercze 8	szt. szt.		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
35	KNR 5-08 d.1 0615-02	Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr. do 48 mm - stojącym 8	szt. szt.		
				8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000