KLUB DZIECIĘCY ŻERNICA

1 HYBRYD KWADRA AREA P LED3W
2 HYBRYD KWADRA ROAD+ P LED3W
3 LENA LIGHTING S. A. 055423 DL 190 2x18W EVG
4 LENA LIGHTING S. A. 055478 DL 190 2x26W EVG
5 LENA LIGHTING S. A. 056475 Navo N 190 2x26W EVG
6 LENA LIGHTING S. A. 124136 Saturn 2x18W EVG MAT
7 LENA LIGHTING S. A. 418143 Modulus 4x18W VLA EVG
8 LENA LIGHTING S. A. 889837 Codar 2x36W EVG
9 Lena Lighting S.A. POXAR 2 LED
10 LENA LIGHTING S.A. 418167 Modulus 4x18W PAR EVG
11 LENA LIGHTING S.A. H-207 SATURN IP54 2X18w ST 2J
BIAŁY MAT z modułem awaryjnym 1h

Wypust do ośw. zewn. w podbitce dachu - halogen LED 0,8W

Łącznik klawiszowy podwójny

Łącznik klawiszowy uniwersalny pojedynczy

Łącznik schodowy

Łącznik krzyżowy

UWAGA:

Instalacje prowadzić przewodem YDYżo 3,4,5x1,5

Ochrona przeciwporażeniowa:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S

a.s.studio Adam Szwarc ul. Ligęzy 12/7, 41-902 Bytom	Nazwa projektu:	PROJEKT BUDOWLANY KLUBU DZIECIĘCEGO	rys. nr
	Lokalizacja:	ul.Szafranka, dz. nr 812/8, Żernica	E-05
	Inwestor:	Gmina Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6	skala:
	Tytuł rysunku:	Schemat ideowy zasilania oświetlenia - rzut parteru	
	Projektant:	Paweł Pająk nr ewid. 167/99	
	Sprawdzający:	Tomasz Bartuchowski nr ewid. SLK/1524/PWOK/06	