



część ujęta w odrębnym opracowaniu (Etap I inwestycji)

Elewacja południowa

- Uwagi:
1. Szczelny dylatacyjny wypełnienie wełną mineralną 60 kg/m² gr. min 15 cm + masa ogniochronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI 120
 2. Wszystkie kominy przemurować nad połacią dachową cegłą klinkierową, nakrywa betonowa
 3. Wymiana pokrycia dachowego panele dachowe z blachy: RAL 8004 Copper Brown
 4. Wymiana obróbek blacharskich, rynnien oraz rur spustowych (jak blacha dachowa): RAL 8004 Copper Brown
 5. Termomodernizacja - wełna mineralna oraz styropian gr. 15 cm, rozmieszczenie materiałów zgodnie z rysunkami.
 6. Słupy zewnętrzne powyżej cokołu oraz słupy frontowe lukarni pokryte tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na warstwie zbrojonej w kolorze RAL 1015 light Ivory
 7. Słupy zewnętrzne cokołu pokryte tynkiem mozaikowym na warstwie zbrojonej w kolorze RAL 8025 Pale Brown
 8. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na stalowe ocynkowane, powlekane w kolorze zgodnym z listą kolorów stolarki zewnętrznej
 9. Zasklepienie i ocieplenie przestrzeni między lukarnami zgodnie z rys. detalu
 10. Rysunki rozpatrywać łącznie z wszystkimi projektami branżowymi.

abm **ABM**
 WYCENA NIERUCHOMOŚCI
 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
 ANNA I BARTOSZ MICHAŁSKI S.C.
 44 - 100 Gilwice, ul. Czarnieckiego 22a

Zleceniodawca:
 Gmina Piłchowice
 ul. Dąmroła 6
 44-145 Piłchowice

Nazwa Inwestycji:
 MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
 ŻERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37
 ETAP II - TERMOMODERNIZACJA

Adres obiektu:
 ul. Leopolda Miki 37, Żernica 44-144
 nr działek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,
 332/19, 333/19, 334/20

Przedmiot rys.:
 PROJEKT - elewacja południowa -
 segment C,D,F,I,K,L

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: Nr tomu: Wersja: Nr rys.:
 PW II. v.1 29

Data: styczeń 2013 Skala: 1:100

Projektant: Imię: Nazwisko:
 Bartosz MICHAŁSKI
 Specjaln.: Nr upr. bud.:
 Arch. 33/SL0KK/2011/II

Podpis:

Opracowanie: Imię: Nazwisko:
 Justyna POŁOCZEK

Sprawdzający: Imię: Nazwisko:
 Grzegorz KOTYL
 Specjaln.: Nr upr. bud.:
 Arch. 11/98

Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
 unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Oznaczenia

- elementy projektowane
- izolacja termiczna z wełny mineralnej niepalnej gr. 15 cm, zgodnie z wymogami ochrony p.poż.
- zamurowania z cegły pełnej na zaprawie cem. -wap., zaizolowane termicznie i otynkowane
- zakres ujęty w odrębnym opracowaniu (Etap I)