

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 4500000-7 Roboty budowlane</b> <b>45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków</b> <b>ST01-ST05-Przebudowa Domu Kultury w Żernicy - II etap</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków</b> <b>45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków</b> <b>Szatnia przy Sali biesiadnej - parter</b>		
1.1	Kalkulacja własna	Montaż osprzętu instalacji elektrycznej (gnizadka, lampy)	kpl.	1,00
1.2	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	13,60
1.3	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	47,90
1.4	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2	m2	47,90
1.5	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2	m2	13,60
1.6	KNR 401/703/1	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona; ściany	m2	47,90
1.7	KNRW 401/703/2	Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciagnionych, na stropach płaskich	m2	13,60
1.8	KNR 401/719/1 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1-m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 50% Krotność=2	m2	23,95
1.9	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	13,60
1.10	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm Krotność=2	m2	13,60
1.11	KNR 202/1104/1	Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych 33x33-mm	m2	13,60
1.12	KNR 202/1105/3	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100-mm	m	16,50
1.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe ścian, preparatem Atlas Uni Grunt Krotność=2	m2	47,90
1.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome sufitu, preparatem Atlas Uni Grunt Krotność=2	m2	13,60
1.15	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, sufitów	m2	13,60
1.16	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ścian	m2	47,90
1.17	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	4,50
2	Element	<b>Kuchnia cateringowa - parter</b>		
2.1	KNR 24/2013/1 (1)	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych Fermacell na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną, pokryte jednowarstwowo, typ 1S-11	m2	20,00
2.2	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane regulowane do ścian grub.12,5 mm w okleinie CPL-HQ	m2	2,00
2.3	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	2,00
2.4	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	40,00
3	Element	<b>Kratki wentylacyjne</b>		
3.1	KNRW 401/335/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 2 cegieł	szt	3,00
3.2	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych	szt	9,00
3.3	KNR 401/333/21	Przebicie otworów w stropach	szt	3,00
3.4	Kalkulacja własna	Rury z blachy ocynkowanej typu spiro DN125 wraz z robotami towarzyszącymi	mb	3,50
4	Element	<b>Murek oporowy</b>		
4.1	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy, nałożenie systemowej farby gruntującej	m2	18,50
4.2	KNR 33/24/6	Wykonanie tynków mozaikowych żywicznych - kolor uzgodnić z Zamawiającym	m2	18,50
5	Element	<b>Ścianki systemowe do WC</b>		
5.1	KNRW 202/1040/6	Analogia - ścianki systemowe WC (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) ~18,50 m2 - piętro	szt.	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Element	<b>Drzwi wejściowe do biblioteki (MN)</b>		
6.1	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - wejście na klatkę schodową Mniejszości Niemieckiej	m2	2,50
7	Element	<b>Separator tłuszczu</b>		
7.1	KNRW 201/306/2	Ręczne odkopanie separatora tłuszczu przed budynkiem	m3	1,00
7.2	Kalkulacja własna	Montaż studni rewizyjnej separatora wraz z pokrywą dociążającą oraz obróbką osadzenia	kpl.	1,00
7.3	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypianie separatora	m3	0,50

INSPEKTOR

Tomasz Mrózek

ST01-ST05-Przebudowa Domu Kultury w  
Żernicy - II etap