



rzut poddasza segment ABC

LEGENDA:

- Elementy objęte niniejszym zamówieniem zakreślono na rysunku pomarańczową linią przerywaną, opisy tych elementów wykonano w kolorze pomarańczowym
- Uwaga: zamówienie nie obejmuje wykończenia frontowych powierzchni lukarn, obejmuje natomiast wykonanie wykończenia bocznych powierzchni lukarn. We wskazanych przypadkach zamówienie nie obejmuje również bocznych powierzchni lukarn
- elementy projektowane w tym:
 - izolacja ze styroplanu (poniżej poziomu terenu - ze styroduru)
 - izolacja z wełny mineralnej EI 60
 - ściany z cegły pełnej
 - ściany żelbetowe
 - drzwi w ścianie systemowej kabin sanitarnych
 - drzwi do dźwigu
 - nadproże konstrukcyjne
 - podciąg
 - projektowany hydrant
 - Szeliny dylatacyjne wypełnione wełną mineralną 60 kg/m² gr. min 15 cm + masa ogniochronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120
 - montaż nawierzchni okiennej - wg proj. branży sanitarnej
 - projektowana obudowa grzejników
 - izolacja termiczna stropu poddasza - wełna mineralna
 - zabezpieczenie połaci dachowej od spodu płytami zapewniającymi ognioodporność do EI 120
 - oznaczenie pomieszczeń z posadzki do wymiany
 - ławki
 - opaska żwirowa wewnątrz atrium
 - zabezpieczenie okapu płytami zapewniającymi ognioodporność do EI 120
 - ławy i stopnie kominiarskie

- Uwagi:**
- Rysunek rozpatrywać łącznie z wszystkimi projektami branżowymi
 - Szczeliny dylatacyjne wypełnione wełną mineralną 60 kg/m² gr. min 15 cm + masa ogniochronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120
 - Przed zamówieniem elementów sprawdzić wymiary na budowie
 - W wyjściach ewakuacyjnych nieprzeznaczonych do stałego użytkowania należy zamontować urządzenia uniemożliwiające niekontrolowane otwarcie ze strony zewnętrznej przy jednoczesnej możliwości każdorazowego otwarcia od wewnątrz w przypadku ewakuacji bez konieczności użycia klucza lub innego elementu.
 - Istniejącą konstrukcję drewnianą poddaszy należy zabezpieczyć do stopnia NRO
 - Istniejące ławy, stopnie kominiarskie, wyłazy dachowe, plotki śniegowe - wymienić na nowe, systemowe.
- Uwagi ogólne:**
- Elementy objęte niniejszym zamówieniem zakreślono na rysunku pomarańczową linią przerywaną, opisy tych elementów wykonano w kolorze pomarańczowym
 - Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, poszczególne rysunki należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
 - Przedmiar ma charakter orientacyjny, zakres zamówienia określają łącznie wszystkie dokumenty tj. opis techniczny, rysunki, przedmiar - w razie niejednoznaczności należy uzyskać informację od Inwestora lub Projektanta

abm WYCENA NIERUCHOMOŚCI
 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
 ANNA I BARTOSZ MICHAŁSKI S.C.
 44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a

Zleceniodawca:
 Gmina Piłchowice
 ul. Damrota 6
 44-145 Piłchowice

Nazwa inwestycji:
 MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
 ŻERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37
 ETAP II - TERMOMODERNIZACJA - DACH I ROBOTY TOW.

Adres obiektu:
 ul. Leopolda Miki 37, Żernicka 44-144
 nr działek: 629/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,
 332/19, 333/19, 334/20

Przedmiot rys.:
 PROJEKT - rzut poddasza segmentu
 ABC

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA

Faza:	Nr tomu:	Wersja:	Nr rys.:
PW	II.	v2	17

Data: styczeń 2013 **Skala:** 1:100

Projektant:	Imię:	Nazwisko:
	Bartosz	MICHAŁSKI
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	Arch.	33/SLOKK/2011/III

Podpis:

Opracowanie:	Imię:	Nazwisko:
	Joanna	WIŚNIEWSKA

Sprawdzający:	Imię:	Nazwisko:
	Grzegorz	KOTYL
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	Arch.	11/98

Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

