


| | | |
|----|---|-------|
| S1 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY | |
| | politylenowa membrana kubełkowa | 18 cm |
| | piły styropianowe EPS 200 036 | 10 cm |
| | mineralna masa uszczelniająca - Izobacja przedkwaodra | 10 cm |
| | zaprawa wyrównawcza | 52 cm |
| | cegła ceramiczna pełna | |
| | Uwaga: ścianę cokołową wykończyć tynkiem mozaikowym - kolor szary | |

| | | |
|----|-------------------------------------|-------|
| S2 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU | |
| | tynk akrylowy na warstwie zbrojonej | 15 cm |
| | piły styropianowe EPS 200 036 | 15 cm |
| | zaprawa klejowa | 52 cm |
| | cegła ceramiczna pełna | |

| | | |
|----|-------------------------------------|-------|
| S3 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU | |
| | tynk akrylowy na warstwie zbrojonej | 15 cm |
| | piły styropianowe EPS 70 036 | 15 cm |
| | zaprawa klejowa | 52 cm |
| | cegła ceramiczna pełna | |

| | | |
|-----|---|--------|
| SI1 | STROP POD PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM | |
| | plyta OSB | 2,2 cm |
| | włna mineralna / Isogar 4x10 cm | 10 cm |
| | włna mineralna / belki konstrukcyjne stropu | 10 cm |
| | folia parochłonna | 4 cm |
| | deski ślepego pułapu | |
| | puszka powierzchni belki konstrukcyjne stropu | |
| | podsufluka | |
| | tynk | |

| | | |
|----|---|-------|
| D1 | DACH SKOŚNY | |
| | dachówka karkówka układana w koronkę | 3 cm |
| | łaty 3x4cm w rozstawie co 50cm | 4 cm |
| | kontrłaty 6x4cm | |
| | folia wysokooprzepuszczalna | |
| | konstrukcja drewniana dachu istniejąca podlegająca remontowi oraz impregnacji | 14 cm |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|---|--|-----------------------------|--|
| abm | | PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | | Zleceniodawca: | | Imię i nazwisko: | | Nr uprawnień: | | Podpis: | |
| ANNA I BARTOSZ MICHAŁSY S. C. | | GMINA PILCHOWICE | | UL. DĄMBROTA 6 | | Projektant: | | mgr inż. arch. Bartosz Michałski | | mgr inż. arch. Anna Snieżek | |
| UL. CZARNIECKIEGO 22A | | 44-145 PILCHOWICE | | 44-145 PILCHOWICE | | Rysunek: | | PROJEKT PRZEBUDOWY | | Współprac: | |
| TEL. 32 331 80 43 | | www.abm.gilwice.pl | | facebook.com/abm.gilwice | | Temat: | | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO PRZY UL. DOLNA WIEŚ 64 W PILCHOWICACH | | Sprawdzający: | |
| facebook.com/abm.gilwice | | BRANŻA: | | ARCHITEKTURA | | Faza: | | PBW | | Materiał: Płowarski | |
| Adres obiektu: | | Nr projektu: | | Skala: | | Nr rysunku: | | A-23 | | Współprac: | |
| UL. DOLNA WIEŚ 64 | | PA 55/2015 | | 1:100 | | Wersja: | | 1 | | Współprac: | |
| 44-145 PILCHOWICE | | Wersja: | | 1 | | Data: | | 10/2015 | | Współprac: | |
| Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków | | 1 | | 10/2015 | | A-23 | | Współprac: | | Współprac: | |

