


Pobocze gruntowe  
30 15

# PRZEKRÓJ TYPOWY D-D 1:25

Jezdnia  
400

Pobocze gruntowe  
15 30



pobocze z kruszywa łamanego  
0-31,5 mm gr. 10 cm

krawężnik betonowy 15x22x100 cm  
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

4 cm	warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
7 cm	podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
10 cm	warstwa odsączająca z piasku

istniejące podłoże o grupie nośności G1

## KONSTRUKCJA JEZDNI

Zamawiający:	GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Dąmrota 6				
Tenot:	PRZEBUDOWA DROGI UL. TRZEŚNÓWKA I UL. DOLNA WIEŚ W PILCHOWICACH - ETAP III				
JEDNOSTKA	Usługi Inżynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4A / 7 tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Arkadiusz Olborski	NUMER UPRAWNIENI:	-		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Gacek	NUMER UPRAWNIENI:	SLK/3672/PWOD/11	PODPIS:	
DATA: wrzesień 2015	PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKRÓJ TYPOWY D-D	SKALA: 1:25	NUMER RYSUNKU: 4.4		