ul. Świerkowa 780 m2

ul. Świerkowa–powierzchnia drogi go remontu: 780 m2
długość drogi: 145 m, szerokość: ok. 5,0 m
nakładka bitumiczna o powierzchni łącznej rzędu 780 m² i grubości konstrukcji nakładki 5 cm na skropionej warstwie podłoża po wcześniejszym jej profilowaniu i oczyszczeniu

ul. Wierzbowa 630 m2

ul. Wierzbowa–powierzchnia drogi go remontu: 630 m2+660 m2
długość drogi: 115+126 m, szerokość: ok. 5,0 m
nakładka bitumiczna o powierzchni łącznej rzędu 1290 m² i grubości konstrukcji nakładki 5 cm na skropionej warstwie podłoża po wcześniejszym jej profilowaniu i oczyszczeniu

ul. Wierzbowa 660 m2

ul. Sosnowa 2180 m2

ul. Sosnowa–powierzchnia drogi go remontu: 2180 m2
długość drogi: 425 m, szerokość: 4,5–5,0 m
nakładka bitumiczną o powierzchni łącznej rzędu 2180 m² i grubości konstrukcji nakładki 5 cm na skropionej warstwie podłoża po wcześniejszym jej profilowaniu i oczyszczeniu

ul. Sosnowa 1280 m2